

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Жилой дом, г. Екатеринбург ул. Комсомольская, д. 78.
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт лифта (замену канатоведущего шкива, тяговых канатов на лифте № В7НУ2972
в секции Д подъезда №5 жилого дома Комсомольская, 78 г. Екатеринбург)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 167500,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРмр01-01-002-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2019г СМР=7,424 НР (193,78 руб.): 80% от ФОТ (242,23 руб.) СП (145,34 руб.): 60% от ФОТ (242,23 руб.)	1 шт.	1	266,87	234,44	25,4	7,79	266,87	234,44	25,4	7,79
2	Цена поставщика	Шкив канатоведущий 575x5x10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2019г СМР=7,424	шт	1	3743,81 27794,07/7,424				3743,81			
3	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2019г СМР=7,424 НР (1423,24 руб.): 80% от ФОТ (1779,05 руб.) СП (1067,43 руб.): 60% от ФОТ (1779,05 руб.)	1 канат	5	366,48	355,81			1832,4	1779,05		
4	Цена поставщика	Канат диам.10мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции 2019г СМР=7,424	пм	800 5*160	14,4 106,91/7,424				11520			

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пусконаладка лифта после проведенного ремонта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции 2019г СМР=15,118 НР (368,88 руб.): 65% от ФОТ (567,51 руб.) СП (227 руб.): 40% от ФОТ (567,51 руб.)	1 лифт	1	567,51	567,51			567,51	567,51		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									17930,59	2581	25,4	7,79
Накладные расходы									1985,9			
Сметная прибыль									1439,77			
Итого по смете:												
Итого Монтажные работы									149911,87			
Итого Прочие затраты									17588,13			
Итого									167500,00			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									15324,19			
Машины и механизмы									25,4			
ФОТ									2588,79			
Накладные расходы									1985,9			
Сметная прибыль									1439,77			
ВСЕГО по смете									167500,00			

Составил: Прораб ПД / А.В. Тараканов /
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ПД / А.В. Макаров /
(должность, подпись, расшифровка)